Leistungsverzeichnis

Kontakt:
Sebastian Weier
Geschäftsführer

Dienstleistungsservice Weier
Bahnhofstr. 32
42781 Haan

☎ +49 176 21928103
✉ info@dienstleistungsservice-weier.de
🌐 www.dienstleistungsservice-weier.de

USt-IdNr.: DE362688338

Pflasterarbeiten

1. Baustelleneinrichtung: Einrichten der Baustelle inkl. Anlieferung von Geräten, Werkzeugen, Absperrungen
2. Vorbereitende Arbeiten: Aufnahme und fachgerechte Entsorgung des bestehenden Pflasters inkl. Unterbau
3. Unterbauarbeiten: Lieferung und Einbau einer Frostschutzschicht
4. Pflasterarbeiten: Lieferung und Verlegung und Verlegung Betonpflaster
5. Randsteine setzen: Setzen von Beton- Randsteinen in einer Beton Bettung inkl. Pflasterschnur und Rückenstütze herstellen.

Glasfaser Ausbau

1. Baustelleneinrichtung und -räumung: Einrichtung der Baustelle inkl. Maschinen. Materialien, Absperrung sowie das Räumen der Baustelle nach Bauende.
2. Tiefbauarbeiten: Kabelgraben mit Maschinen oder Manuel herstellen gemäß Trassenplan inkl. Absicherung, Aushub Zwischenlagern oder Abfahren.
3. Verfüllung und Verdichtung: Fachgerechtes Verfüllen der Gräben mit geeignetem Material und schichtweiser Verdichtung.
4. Obeflächenwiederherstellung: Wiederherstellung der Oberfläche nach Bestandsart (Asphalt, Pflaster, Grünflächen)
5. Lieferung und Verlegung von Glasfaser Verbänden: Lieferung und Einbau von Verbänden (7x12,7x24) oder Einzelne Röhrchen (7x1)
6. Einziehen von Kabelschutzrohren: Lieferung von Kabelschutzrohren inkl. Muffen und Abdichtungen.
7. Herstellung von Hausanschlüssen: Herstellung von Glasfaser-Hausanschlüssen bis zur Gebäudeinnenseite inkl. Hauseinführung
8. Dokumentation und Abnahme: Herstellung der Baudokumentation in digitaler Form inkl. Trassenverlauf.

Rollrasen Verlegung

1. Baustelleneinrichtung: Einrichten der Baustelle inkl. Anlieferung von Geräten, Werkzeugen, Absperrungen
2. Entfernen von Bewuchs und Altbestand: Abtragen von Rasen oder Wildwuchs inkl. Entsorgung.
3. Lieferung und Einbau von Rasentragschicht: Lieferung und Einbau aus sandigem Mutterboden inkl. Feinplanierung
4. Lieferung und Verlegung von Rollrasen: Lieferung und Verlegung von Rollrasen inkl. Verdichtung (Andrücken) und Bewässern.

Zaunbau

1. Baustelleneinrichtung: Einrichten der Baustelle inkl. Anlieferung von Geräten, Werkzeugen, Absperrung
2. Absteckung der Zauntrasse: Absteckung und Einmessen der Zaunlinie mittels Lageplans oder Vor-Ort-Vorgabe.
3. Zaunbauarbeiten: Lieferung und Montage eines Zaunes oder Tores inkl. Pfosten, Fundamenten, Befestigungsmaterial und Zubehör
4. Widerherstellung Geländeoberflächen: Angleichung und Verdichtung der Geländeoberfläche entlang des Zaunes, einsäen der geschädigten Flächen.

Baggerarbeiten

1. Baustelleneinrichtung: Einrichten der Baustelle inkl. Anlieferung von Geräten, Werkzeugen, Absperrung
2. Erdarbeiten: Maschineller Erdaushub inkl. Zwischenlagerung oder Abfuhr
3. Planum herstellen: Herstellen eines ebenen und verdichteten Planums
4. Wiederverfüllung und Verdichtung: Verfüllung mittels geeignetem Materials inkl. Verdichtung.

Winterdienst

1. Eis- und Schneebeseitigung von Nov-März gem. Ortssatzung (Zuwege und Eingänge